



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.037

| | |
|--------------------|---|
| Romnavn | Bad, med stelleplass |
| Plassering: | 05 - Nyfødtintensiv / 01 - Nyfødtintensiv |
| RFP status | Avledet fra SRF.011.05 |
| Sist endret | Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 05.01.037 | Programmert 6,00 |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 6,34 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_D4_AM_ARK_00_Innvendig_04-10_LKS | Omkrøst: 0 |
| Romforklaring | kontaktsmitte | Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne |
| Dato synkronisert fra modell | 04.05.2023 16:37:52 | PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe |
| | | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| | | Bygg D5 - Bygg D5 |
| | | Plan 04 - Plan 04 |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1A.8 - Neonatal intensiv |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 011.00 - Bad |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Bad tilknyttet isolat, kontaktsmitte og skal ivareta krav i henhold til dette.

Dusj, toalett og servant for pasient og med stelleplass for nyfødte.

Badet tilrettelegges for at pasienten i størst mulig grad kan klare seg med egen hjelp, det skal i tillegg tilrettelegges for at pasienter med redusert funksjonsevne kan få assistanse/hjelp.

Det skal være:

- mulighet for tilkomst med rullestol- mulighet for tilkomst fra begge sider av toalett.
- mulighet for å assistere/hjelpe pasienten i ulike situasjoner som skjer i baderommet
- støttehåndtak ved dusj, toalett og servant
- mulighet for bruk av elektriske artikler som barbermaskin, tannbørste, hårføner o.l. i sittehøyde ved servant.
- mulighet for oppbevaring av hygieneartikler.

Det er prosjektert med speilvendte baderom med tilkomst enten fra høyre eller venstre side (50/50) . Dersom pasienten har behov for hjelp fra en spesifikk side, må dette ivaretas ved valg av sengerom.

Skal ha plass for dekontaminator og låsbart skap for rengjørings-/ desinfeksjonsmiddel i rommet. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 1 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 |
| Personer, maksimalt | 3 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.037

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Se merknad i kommentarfeltet | Blending | <input type="checkbox"/> | |
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Automatisk døråpner | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Ikke vindu | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> | |

IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi | Spesifikasjon | Lyd og bilde | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 Alle funksjoner | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Automasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi | Spesifikasjon | Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Tilkobling rensset vann | 0 | | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløsning med lang hendel |
| | | | Øyedusj | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Nøddusj | <input type="checkbox"/> | |
| Avløp | Verdi | Spesifikasjon | | | |
| Avløp i gulv | <input checked="" type="checkbox"/> | Sluk | | | |

Varme, ventilasjon og inneklimate

| Varme, kjøling, luftfuktighet | Verdi | Spesifikasjon | Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur | <input type="checkbox"/> | | Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |
| Luftfuktighet | <input type="checkbox"/> | | Spesielle krav til trykk | <input checked="" type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.037

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | | Gassutløp fra sug | 0 | |
| Instrumentluft, (800 kPa) | 0 | | | | |
| Teknisk trykkluft | 0 | | | | |
| Oksygen | 0 | | | | |
| Lystgass | 0 | | | | |
| CO2 | 0 | | | | |
| Argon | 0 | | | | |
| Nitrogen | 0 | | | | |
| Flytende nitrogen | 0 | | | | |
| Propan | 0 | | | | |
| Hydrogen | 0 | | | | |
| Andre gasser | 0 | | | | |

HMS

| Avfall | Verdi | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> | | | | |

Utstyr i rom Avledet fra SRF.011.05

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------------|--|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 054.052.09 | Dekontaminator, spyl, enkel smal med plass til desinfeksjonsmidler | 1 | Ja | Ja | GRU | RUT | 1 |
| FIZ.004 | Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og dusj | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 1 |
| FHA.001 | Hylle bad, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | Nei | Nei | FIN | ARK | 1 |
| NYZ.001.04 * Avledet | Servant ergonomisk med stellebenk hovedartikkel | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 0 |
| FTZ.001.04 | Speil veggfast, b=800 h=1000 | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FXC.001.02 | Støttehåndtak dusj, vegghengt | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FXC.001.01 | Støttehåndtak toalett, vegghengt | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| NXZ.002 | Toalett universelt utformet - Hovedartikkel | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 0 |
| 031.037 | Toalett-/dusjstol | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 1 |
| FHZ.007 | Trådkurv vegghengt | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.038

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Bad, med stelleplass |
| Plassering: | 05 - Nyfødtintensiv / 01 - Nyfødtintensiv |
| RFP status | Avledet fra SRF.011.05 |
| Sist endret | Sand, Ingeborg, 27. march 2023 10:58 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Romfunksjonsnr: | 05.01.038 | Programmert 6,00 |
| Prosj. romnr: | | Prosjektert 6,34 |
| Bruksromnr | | Høyde 0 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_D4_AM_ARK_00_Innvendig_04-10_LKS | Omkrøst: 0 |
| Romforklaring | kontaktsmitte | Forprosjekt aktivitet B 01 Døgnområde somatikk voksne |
| Dato synkronisert fra modell | 04.05.2023 16:37:52 | PG ansvar NRH - prosjekteringsgruppe |
| | | standardomskatalog - forprosjektfase ARH |
| | | Bygg D5 - Bygg D5 |
| | | Plan 04 - Plan 04 |
| | | Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 1A.8 - Neonatal intensiv |
| | | Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 011.00 - Bad |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Bad tilknyttet isolat, kontaktsmitte og skal ivareta krav i henhold til dette.

Dusj, toalett og servant for pasient og med stelleplass for nyfødte.

Badet tilrettelegges for at pasienten i størst mulig grad kan klare seg med egen hjelp, det skal i tillegg tilrettelegges for at pasienter med redusert funksjonsevne kan få assistanse/hjelp.

Det skal være:

- mulighet for tilkomst med rullestol- mulighet for tilkomst fra begge sider av toalett.
- mulighet for å assistere/hjelpe pasienten i ulike situasjoner som skjer i baderommet
- støttehåndtak ved dusj, toalett og servant
- mulighet for bruk av elektriske artikler som barbermaskin, tannbørste, hårføner o.l. i sittehøyde ved servant.
- mulighet for oppbevaring av hygieneartikler.

Det er prosjektert med speilvendte baderom med tilkomst enten fra høyre eller venstre side (50/50) . Dersom pasienten har behov for hjelp fra en spesifikk side, må dette ivaretas ved valg av sengerom.

Skal ha plass for dekontaminator og låsbart skap for rengjørings-/ desinfeksjonsmiddel i rommet. *

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 1 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 |
| Personer, maksimalt | 3 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.038

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Se merknad i kommentarfeltet | | | |
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | Blending | <input type="checkbox"/> | |
| Automatisk døråpner | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | | | |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Ikke vindu | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> | |

IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi | Spesifikasjon | Lyd og bilde | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 Alle funksjoner | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Automasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi | Spesifikasjon | Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Tilkobling rensset vann | 0 | | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløsning med lang hendel |
| | | | Øyedusj | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Nøddusj | <input type="checkbox"/> | |
| Avløp | Verdi | Spesifikasjon | | | |
| Avløp i gulv | <input checked="" type="checkbox"/> | Sluk | | | |

Varme, ventilasjon og inneklimate

| Varme, kjøling, luftfuktighet | Verdi | Spesifikasjon | Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur | <input type="checkbox"/> | | Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |
| Luftfuktighet | <input type="checkbox"/> | | Spesielle krav til trykk | <input checked="" type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.038

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | | Gassutløp fra sug | 0 | |
| Instrumentluft, (800 kPa) | 0 | | | | |
| Teknisk trykkluft | 0 | | | | |
| Oksygen | 0 | | | | |
| Lystgass | 0 | | | | |
| CO2 | 0 | | | | |
| Argon | 0 | | | | |
| Nitrogen | 0 | | | | |
| Flytende nitrogen | 0 | | | | |
| Propan | 0 | | | | |
| Hydrogen | 0 | | | | |
| Andre gasser | 0 | | | | |

HMS

| Avfall | Verdi | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> | | | | |

Utstyr i rom Avledet fra SRF.011.05

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------------|--|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 054.052.09 | Dekontaminator, spyl, enkel smal med plass til desinfeksjonsmidler | 1 | Ja | Ja | GRU | RUT | 1 |
| FIZ.004 | Dusjpanel på vegg m/blandebatteri og dusj | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 1 |
| FHA.001 | Hylle bad, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FXB.003.01 | Knagg, dobbel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| GXZ.007 | Moppestativ, veggfast | 1 | Nei | Nei | FIN | ARK | 1 |
| NYZ.001.04 * Avledet | Servant ergonomisk med stellebenk hovedartikkel | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 0 |
| FTZ.001.04 | Speil veggfast, b=800 h=1000 | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FXC.001.02 | Støttehåndtak dusj, vegghengt | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| FXC.001.01 | Støttehåndtak toalett, vegghengt | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |
| NXZ.002 | Toalett universelt utformet - Hovedartikkel | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 0 |
| 031.037 | Toalett-/dusjstol | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 1 |
| FHZ.007 | Trådkurv vegghengt | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 1 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 06.01.025

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Romnavn | Behandling, asfyksi |
| Plassering: | 06 - Føde / 01 - Fødestuer |
| RFP status | Fra SRMAL.016.02 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, 10. may 2023 13:19 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|---------------------------------------|--|
| Romfunksjonsnr: 06.01.025 | Programmert 24,00 | Bygg D1 - Bygg D1 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 26,00 | Plan 03 - Plan 03 |
| Bruksromnr | Høyde 0 | Delfunksjon 1A.4 - Føde/barsel |
| Dato synkronisert fra modell | Omkrets: 0 | (Klassifikasjonssystemet) |
| Modellnavn fra Revit | NSA_D3_AM_ARK_00_Innvendig_03-03M_LKS | Romnavn 175.30 - Undersøkelse og behandling, asfyksi |
| | | (Klassifikasjonssystemet) |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Gjenoppliving av nyfødte med asfyksibord og mulighet for undersøkelse av barn.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 4 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 12 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Sengetransport |
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | |
| Automatisk døråpner | <input type="checkbox"/> | |

| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | Blending | <input type="checkbox"/> | |
| Ikke vindu | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 06.01.025

IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi | Spesifikasjon | Lyd og bilde | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 Alle funksjoner | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Automasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi | Spesifikasjon | Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Tilkobling rensset vann | 0 | | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløsning med lang hendel |
| | | | Øyedusj | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Nøddusj | <input type="checkbox"/> | |
| Avløp | Verdi | Spesifikasjon | | | |
| Avløp i gulv | <input type="checkbox"/> | | | | |

Varme, ventilasjon og inneklimate

| Varme, kjøling, luftfuktighet | Verdi | Spesifikasjon |
|---|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur | <input type="checkbox"/> | |
| Luftfuktighet | <input type="checkbox"/> | |
| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 4 | |
| Spesielle krav til trykk | <input type="checkbox"/> | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 6 | | Gassutløp fra sug | 0 | |
| Instrumentluft, (800 kPa) | 0 | | | | |
| Teknisk trykkluft | 0 | | | | |
| Oksygen | 6 | | | | |
| Lystgass | 0 | | | | |
| CO2 | 0 | | | | |
| Argon | 0 | | | | |
| Nitrogen | 0 | | | | |
| Flytende nitrogen | 0 | | | | |
| Propan | 0 | | | | |
| Hydrogen | 0 | | | | |
| Andre gasser | 0 | | | | |

HMS

| Avfall | Verdi | Spesifikasjon | | | |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
| Spesielle rengjøringsmidler | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> | | | | |

Utstyr i rom

Avledet fra SRMAL.016.02



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 06.01.025

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------------|--|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 031.020 | Akuttvogn med skuffer | 2 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 021.031 * Avledet | Analysator blodsukker | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 013.125 | Asfyksibord | 2 | Ja | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 013.073.01 * Avledet | Audiometer, screening | 1 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 062.001 * Avledet | Avfallsbøtte | 2 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 016.001.02 * Avledet | Flowmeter O2, 0-15 liter | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 016.002 * Avledet | Gassblander O2/medisinsk luft | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 014.011.01 * Avledet | Laryngoskop, med lader | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 061.003 * Avledet | Modulbord | 2 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 016.004.01 * Avledet | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 091.008 * Avledet | Pakke, PC - Vegghengt | 2 | Ja | Nei | FIT | IKT | 0 |
| 017.001.03 * Avledet | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 2 | Ja | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 013.034 * Avledet | Resuscitator, nyfødt | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 062.015 | Sekkestativ | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 0 |
| 016.014.01 * Avledet | Sug, ejektor | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| KKD.001.03 * Avledet | Sykeromskanal, overvåking | 2 | Ja | Ja | BEL | RIE | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.026

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Behandling, asfyksi |
| Plassering: | 08 - Operasjon og postoperativ / 01 - Operasjon |
| RFP status | Fra SRMAL.016.02 |
| Sist endret | Sæthre, Fanny, 10. may 2023 13:19 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 08.01.026 | Programmert 20,00 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 19,34 | Bygg D1 - Bygg D1 |
| Bruksromnr | Høyde 0 | Plan 02 - Plan 02 |
| Antall plasser | Omkrets: 0 | Delfunksjon 2A.9 - Operasjon (Klassifikasjonssystemet) |
| Modellnavn fra Revit | NSA_D2_AM_ARK_00_Innvendig_01-02_LKS | Romnavn 175.30 - Undersøkelse og (Klassifikasjonssystemet) behandling, asfyksi |
| Dato synkronisert fra modell | 04.05.2023 17:24:06 | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Gjenoppliving av nyfødte med asfyksibord og mulighet for undersøkelse av barn.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|---|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 4 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 12 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre
funksjoner

Utforming/bygg

Vegger

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn | <input checked="" type="checkbox"/> |

Generelt for rommet

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|--------------------------|

Vinduer og Dører

Dører

| | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input checked="" type="checkbox"/> | Sengetransport |
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | |
| Automatisk døråpner | <input type="checkbox"/> | |

Vinduer

| | |
|------------|--------------------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> |
| Ikke vindu | <input type="checkbox"/> |

Vinduer

| | |
|----------|--------------------------|
| Blending | <input type="checkbox"/> |
|----------|--------------------------|

Elkraft

Belysning

| | |
|----------------|--------------------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |
|----------------|--------------------------|



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.026

IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi | Spesifikasjon | Lyd og bilde | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg | <input checked="" type="checkbox"/> | 1 Alle funksjoner | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Automasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi | Spesifikasjon | Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Tilkobling rensset vann | 0 | | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløsning med lang hendel |
| | | | Øyedusj | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Nøddusj | <input type="checkbox"/> | |
| Avløp | Verdi | Spesifikasjon | | | |
| Avløp i gulv | <input type="checkbox"/> | | | | |

Varme, ventilasjon og inneklimate

| Varme, kjøling, luftfuktighet | Verdi | Spesifikasjon |
|---|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur | <input type="checkbox"/> | |
| Luftfuktighet | <input type="checkbox"/> | |
| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 4 | |
| Spesielle krav til trykk | <input type="checkbox"/> | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 6 | | Gassutløp fra sug | 0 | |
| Instrumentluft, (800 kPa) | 0 | | | | |
| Teknisk trykkluft | 0 | | | | |
| Oksygen | 6 | | | | |
| Lystgass | 0 | | | | |
| CO2 | 0 | | | | |
| Argon | 0 | | | | |
| Nitrogen | 0 | | | | |
| Flytende nitrogen | 0 | | | | |
| Propan | 0 | | | | |
| Hydrogen | 0 | | | | |
| Andre gasser | 0 | | | | |

HMS

| Avfall | Verdi | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon | | | |
| Spesielle rengjøringsmidler | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> | | | | |

Utstyr i rom

Avledet fra SRMAL.016.02



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 08.01.026

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|----------------------|--|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 031.020 | Akuttvogn med skuffer | 2 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 021.031 * Avledet | Analysator blodsukker | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 013.125 | Asfyksibord | 2 | Ja | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 013.073.01 * Avledet | Audiometer, screening | 1 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 062.001 * Avledet | Avfallsbøtte | 2 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 016.001.02 * Avledet | Flowmeter O2, 0-15 liter | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 016.002 * Avledet | Gassblander O2/medisinsk luft | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 014.011.01 * Avledet | Laryngoskop, med lader | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 061.003 * Avledet | Modulbord | 2 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 016.004.01 * Avledet | Oftalmo-otoskop, med veggtransformator | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 091.008 * Avledet | Pakke, PC - Vegghengt | 2 | Ja | Nei | FIT | IKT | 0 |
| 017.001.03 * Avledet | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 2 | Ja | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 013.034 * Avledet | Resuscitator, nyfødt | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 062.015 | Sekkestativ | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 0 |
| 016.014.01 * Avledet | Sug, ejektor | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| KKD.001.03 * Avledet | Sykeromskanal, overvåking | 2 | Ja | Ja | BEL | RIE | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.051

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Melkekjøkken |
| Plassering: | 05 - Nyfødtintensiv / 01 - Nyfødtintensiv |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Grannes, Elisabeth, 14. february 2023 14:08 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|--------------------------------------|---|
| Romfunksjonsnr: | 05.01.051 | Programmert 15,00 |
| Prosj. romnr: | | Bygg D5 - Bygg D5 |
| Bruksromnr | | Prosjektert 16,50 |
| Modellnavn fra Revit | NSA_D4_AM_ARK_00_Innvendig_04-10_LKS | Plan 04 - Plan 04 |
| Dato synkronisert fra modell | 04.05.2023 16:37:52 | Høyde 0 |
| | | Delfunksjon 1A.8 - Neonatal intensiv |
| | | (Klassifikasjonssystemet) |
| | | Romnavn 071.06 - Kjøkken, |
| | | (Klassifikasjonssystemet) melkekjøkken |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Levering, oppbevaring (nedkjølt) og tilberedning av (mors)melk.

Skal innredes i ren og uren side.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 1 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 |
| Personer, maksimalt | 2 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

Nærhet/avstand til andre funksjoner

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | | | |

Vinduer og Dører

Dører

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk døråpner | <input type="checkbox"/> |

Vinduer

| | |
|------------|--------------------------|
| Dagslys | <input type="checkbox"/> |
| Ikke vindu | <input type="checkbox"/> |

Vinduer

| | |
|----------|--------------------------|
| Blending | <input type="checkbox"/> |
|----------|--------------------------|

Elkraft

Belysning

| | |
|----------------|--------------------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> |
|----------------|--------------------------|



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.051

IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi | Spesifikasjon | Lyd og bilde | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg | <input type="checkbox"/> | | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Automasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi | Spesifikasjon | Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Tilkobling rensset vann | 0 | | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløsning med lang hendel |
| | | | Øyedusj | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Nøddusj | <input type="checkbox"/> | |
| Avløp | Verdi | Spesifikasjon | | | |
| Avløp i gulv | <input type="checkbox"/> | | | | |

Varme, ventilasjon og inneklima

| Varme, kjøling, luftfuktighet | Verdi | Spesifikasjon |
|---|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur | <input type="checkbox"/> | |
| Luftfuktighet | <input type="checkbox"/> | |
| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |
| Spesielle krav til trykk | <input type="checkbox"/> | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 0 | | Gassutløp fra sug | 0 | |
| Instrumentluft, (800 kPa) | 0 | | | | |
| Teknisk trykkluft | 0 | | | | |
| Oksygen | 0 | | | | |
| Lystgass | 0 | | | | |
| CO2 | 0 | | | | |
| Argon | 0 | | | | |
| Nitrogen | 0 | | | | |
| Flytende nitrogen | 0 | | | | |
| Propan | 0 | | | | |
| Hydrogen | 0 | | | | |
| Andre gasser | 0 | | | | |

HMS

| Avfall | Verdi | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon | | | |
| Spesielle rengjøringsmidler | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> | | | | |

Utstyr i rom Unik



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.051

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| FBC.003.04 | Arbeidsbenk på ben med kum d=650 b=1200 h=900 rustfri | 1 | Ja | Ja | FIN | ARK | 0 |
| 062.001 | Avfallsbøtte | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 054.057.01 | Dekontaminator, vask enkel med plass for des. midler | 1 | Ja | Ja | GRU | RUT | 0 |
| 041.002.01 | Fryseskap, laboratorium | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 041.002.03 | Fryseskap, morsmelk | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| FHA.002.01 | Hylle, rustfri, tre i høyden, d=400 b=900 | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 054.052.08 | Innsats til vaskedekontaminator, flasker / smokker | 1 | Nei | Nei | GRU | RUT | 0 |
| GFA.007 | Kjøleskap, morsmelk | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 022.018 | Laboratorievekt | 1 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| FSI.004 | Overskap, kjøkken, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 0 |
| 016.044 | Tiner, morsmelk | 1 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| FSI.001 | Underskap, kjøkken, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.089

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Seremonirom |
| Plassering: | 05 - Nyfødtintensiv / 01 - Nyfødtintensiv |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Grannes, Elisabeth, 5. januar 2023 12:41 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|--------------------------------------|--|
| Romfunksjonsnr: 05.01.089 | Programmert 16,00 | Bygg D5 - Bygg D5 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 16,55 | Plan 04 - Plan 04 |
| Bruksromnr | Høyde 0 | Delfunksjon 1A.8 - Neonatal intensiv |
| Modellnavn fra Revit | NSA_D4_AM_ARK_00_Innvendig_04-10_LKS | (Klassifikasjonssystemet) |
| Dato synkronisert fra modell | 04.05.2023 16:38:12 | Romnavn 137 - Seremonirom (Klassifikasjonssystemet) |
| | | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept |
| | | Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Rom der familie og pårørende kan oppholde seg sammen med nyfødt etter avsluttet behandling før døden inntreffer, samt for avskjed med avdøde.

Samlingssted hvor pårørende og personale kan oppleve høytid og stillhet, og der eksistensielle og religiøse behov kan ivaretas.

Skal kunne benyttes av alle trossamfunn slik at kors og symboler/utsmykning bør kunne fjernes ved behov/ønske.

Skal være tilgjengelig for rullestolbrukere som kommer utenfra.

Avdødt barn skal kunne oppbevares i mors-skap (kjøleskap) i rommet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personer, normalt | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 3 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 6 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/avstand til andre funksjoner | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|---|---------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | Skal ligge i utkant av avdeling, ved heis, for enkel atkomst utenfra. | |

Utforming/bygg

Vegger

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> |
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> |

Generelt for rommet

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> |
|--------------------------------|--------------------------|

Vinduer og Dører

Dører

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> |
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> |
| Automatisk døråpner | <input type="checkbox"/> |

Vinduer

| | |
|------------|-------------------------------------|
| Dagslys | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ikke vindu | <input type="checkbox"/> |

Vinduer

| | |
|----------|--------------------------|
| Blending | <input type="checkbox"/> |
|----------|--------------------------|



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.089

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> | |

IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg | <input type="checkbox"/> | |

| Lyd og bilde | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> | |
| Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Automasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|-------|---------------|
| Tilkobling rensed vann | 0 | |

| Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armatyr med lang hendel |
| Øyedusj | <input type="checkbox"/> | |
| Nøddusj | <input type="checkbox"/> | |

| Avløp | Verdi | Spesifikasjon |
|--------------|--------------------------|---------------|
| Avløp i gulv | <input type="checkbox"/> | |

Varme, ventilasjon og inneklime

| Varme, kjøling, luftfuktighet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur | <input type="checkbox"/> | |
| Luftfuktighet | <input type="checkbox"/> | |

| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|---|--------------------------|---------------|
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 3 | |
| Spesielle krav til trykk | <input type="checkbox"/> | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 6 | |
| Instrumentluft, (800 kPa) | 0 | |
| Teknisk trykkluft | 0 | |
| Oksygen | 4 | |
| Lystgass | 0 | |
| CO2 | 0 | |
| Argon | 0 | |
| Nitrogen | 0 | |
| Flytende nitrogen | 0 | |
| Propan | 0 | |
| Hydrogen | 0 | |
| Andre gasser | 0 | |

| Ut fra rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------|-------|---------------|
| Gassutløp fra sug | 0 | |



Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet
Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.089

HMS

| Avfall | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall | <input type="checkbox"/> | |

| Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesielle rengjøringsmidler | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> | | | | |

Utstyr i rom Unik

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|---|------------|------|-----|----------|--------|-----------|
| | | modelleres | | | | | |
| 062.001.03 | Avfallsbøtte, ca. 25 liter | 1 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| FBA.041 | Benkeplate, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| GBA.005.03 | Bord, sofabord rundt d=600 h=520 | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GXZ.003 | Dispenser, papir | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| FHB.001 | Hyllereol, hovedartikkel | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| GFA.019 | Kjøleskuff integrert | 1 | Ja | Ja | | | 0 |
| GPZ.006 | Lenestol, hovedartikkel | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GOZ.008.01 | Sofa, 2-seter | 1 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| GPZ.001.04 | Stol, besøk u/armlene, stablebar | 2 | Ja | Nei | INV | IARK | 0 |
| FSI.003.02 | Underskap kjøkken b=600 for innbygging, kjøleskap | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| UVZ.001 | Vanndispenser for kaldt drikkevann | 1 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.048

| | |
|-------------|---|
| Romnavn | Stabiliseringsrom |
| Plassering: | 05 - Nyfødtintensiv / 01 - Nyfødtintensiv |
| RFP status | Unik |
| Sist endret | Grannes, Elisabeth, 28. february 2023 09:59 |

| Koding | Arealer | Grupper / Klassifiseringer / Status |
|------------------------------|---------------------|---|
| Romfunksjonsnr: 05.01.048 | Programmert 20,00 | Bygg D5 - Bygg D5 |
| Prosj. romnr: | Prosjektert 20,31 | Plan 04 - Plan 04 |
| Bruksromnr | Høyde 0 | Delfunksjon 1A.8 - Neonatal intensiv |
| Modellnavn fra Revit | Omkrøst: 0 | (Klassifikasjonssystemet) |
| Dato synkronisert fra modell | 04.05.2023 16:37:52 | MMI (Prosjektert) 200 - Ferdig konsept Status (Programmert) dRO - Klar for medvirkning |

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Stabilisering og gjenoppliving av nyfødte med asfyksibord og mulighet for undersøkelse av barn.

Behandling og observasjon av barn før transport til Rikshospitalet.

Behandling og observasjon av barn som ligger på barsel med behov for overflytting til nyfødtintensiv og evt videre transport til Rikshospitalet.

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

| Personbelastning (underlag for møblering og areal) | Verdi | Spesifikasjon |
|--|--------------------------|---------------|
| Personer, normalt | 4 | |
| Brukstid, normalt | 00 | til 24 7 d/u |
| Personer, maksimalt | 8 | |
| Varig arbeidsplass | <input type="checkbox"/> | |

Nærhet/sambruk

| Nærhet/sambruk | Verdi | Spesifikasjon |
|-------------------------------------|----------------|---------------|
| Nærhet/avstand til andre funksjoner | Ved akuttheis. | |

Utforming/bygg

| Vegger | Verdi | Spesifikasjon | Generelt for rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|
| Gjennomstikk/luke til andre rom | <input type="checkbox"/> | | Glassfelt i vegg til andre rom | <input type="checkbox"/> | |
| Skjerming mot innsyn | <input type="checkbox"/> | | | | |

Vinduer og Dører

| Dører | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav til døråpning | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Glass i dør | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Automatisk døråpner | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Vinduer | Verdi | Spesifikasjon | Vinduer | Verdi | Spesifikasjon |
| Dagslys | <input type="checkbox"/> | | Blending | <input type="checkbox"/> | |
| Ikke vindu | <input type="checkbox"/> | | | | |

Elkraft

| Belysning | Verdi | Spesifikasjon |
|----------------|--------------------------|---------------|
| Spesielle krav | <input type="checkbox"/> | |



Medvirkning funksjonsprosjektet Nye Aker og Nye Rikshospitalet

Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.048

IKT

| Kommunikasjon og overvåking | Verdi | Spesifikasjon | Lyd og bilde | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
| Pasientsignalanlegg | <input type="checkbox"/> | | Høytalende samtaleanlegg mellom rom | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Teleslynge/hjelp for hørselshemmede | <input type="checkbox"/> | |

Automasjon og sikkerhet

| Automasjon | Verdi | Spesifikasjon |
|-----------------------|--------------------------|---------------|
| Deteksjon, spesifiser | <input type="checkbox"/> | |

Vann og sanitær

| Vannforsyning utover sanitær | Verdi | Spesifikasjon | Sanitær | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Tilkobling rensset vann | 0 | | Håndvask | <input checked="" type="checkbox"/> | Armaturløsning med lang hendel |
| | | | Øyedusj | <input type="checkbox"/> | |
| | | | Nøddusj | <input type="checkbox"/> | |
| Avløp | Verdi | Spesifikasjon | | | |
| Avløp i gulv | <input type="checkbox"/> | | | | |

Varme, ventilasjon og inneklimate

| Varme, kjøling, luftfuktighet | Verdi | Spesifikasjon |
|---|--------------------------|---------------|
| Spesiell romtemperatur | <input type="checkbox"/> | |
| Luftfuktighet | <input type="checkbox"/> | |
| Ventilasjon | Verdi | Spesifikasjon |
| Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer | 0 | |
| Spesielle krav til trykk | <input type="checkbox"/> | |

Gasser

| Inn til rommet | Verdi | Spesifikasjon | Ut fra rommet | Verdi | Spesifikasjon |
|---------------------------|-------|---------------|-------------------|-------|---------------|
| Medisinsk luft, 400 kPa | 8 | | Gassutløp fra sug | 0 | |
| Instrumentluft, (800 kPa) | 0 | | | | |
| Teknisk trykkluft | 0 | | | | |
| Oksygen | 6 | | | | |
| Lystgass | 0 | | | | |
| CO2 | 0 | | | | |
| Argon | 0 | | | | |
| Nitrogen | 0 | | | | |
| Flytende nitrogen | 0 | | | | |
| Propan | 0 | | | | |
| Hydrogen | 0 | | | | |
| Andre gasser | 0 | | | | |

HMS

| Avfall | Verdi | Spesifikasjon | Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon |
|------------------------------|--------------------------|---------------|------------|-------|---------------|
| Spesialbehandling av avfall | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Rengjøring | Verdi | Spesifikasjon | | | |
| Spesielle rengjøringsmidler | <input type="checkbox"/> | | | | |
| Spesielle rengjøringsmetoder | <input type="checkbox"/> | | | | |

Utstyr i rom Unik



**Medvirkning
funksjonsprosjektet Nye
Aker og Nye Rikshospitalet**
Nyfødtintensiv

Helse Sør-Øst RHF
Nye Aker

Romfunksjonsnr: 05.01.048

| Artikkelnr | Artikkelnavn | Brutto | Skal modelleres | BIP | Budsjett | Ansvar | Prioritet |
|------------|--|--------|--------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 031.020 | Akuttvogn med skuffer | 2 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 021.031 | Analysator blodsukker | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 013.125 | Asfyksibord | 2 | Ja | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 062.001 | Avfallsbøtte | 2 | Nei | Nei | GRU | HF | 0 |
| 016.001.02 | Flowmeter O2, 0-15 liter | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 016.002 | Gassblander O2/medisinsk luft | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| FSH.001.01 | Høyskap, kasse-bakke d=650 b=457 h=2100, tett dør | 1 | Ja | Nei | FIN | ARK | 0 |
| 014.011.01 | Laryngoskop, med lader | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 061.003 | Modulbord | 2 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| 091.008 | Pakke, PC - Vegghengt | 1 | Ja | Nei | FIT | IKT | 0 |
| 017.001.03 | Pasientovervåking, nivå 3 - avansert | 2 | Ja | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 013.034 | Resuscitator, nyfødt | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| 062.015 | Sekkestativ | 2 | Ja | Nei | GRU | RUT | 0 |
| NYZ.001 | Servant hovedartikkel | 1 | Ja | Ja | VVS | RIV | 0 |
| 016.014.01 | Sug, ejektor | 2 | Nei | Nei | MTU | RUT | 0 |
| KKD.001.03 | Sykeromskanal, overvåking | 1 | Ja | Ja | BEL | RIE | 0 |