



Romnavn Farmasitun, sammenstilling
Plassering: 02 - Psykisk helsevern og avhengighet / 07 - Fellesfunksjoner
RFP status Avledet fra SRMAL.096.03
Sist endret Tønnesen, Morten, [Language: en]5. november 2024 09:35



Koding	Arealer	Grupper / Klassifiseringer / Status
Prosj. romnr: E1.01.A55.01	Programmert 15,00	PHA lokasjoner FP Sør
Bruksromnr	Prosjektert 12,17	Prosjekteringsområde E0.01.01
Romkonfigurasjon LR---.----.---	Høyde 0	Bygg E1 - Bygg E1
Romforklaring PHA	Omkrets: 0	Plan 02 - Plan 02
GLN (Globalt lokasjonsnr) 7080007274171		Robusthetsnivå R0 - Ingen spesielle robusthetskrav (grønn)
Dato synkronisert fra 18.10.2024 15:59:36 +02:00		modell 3.2 - Apotek
Modellnavn fra Revit NSA_E0_AM_ARK_00_LKS		Delfunksjon (Klassifikasjonssystemet) 006 - Arbeidsrom
		Romnavn (Klassifikasjonssystemet) 200 - Ferdig konsept
		MMI (Prosjektert) dR1 - Oppdatert ifm medvirkning
		Status (Programmert)

Beskrivelse

Beskrivelse av aktiviteter og funksjoner

Klargjøring og sammenstilling av legemidler for utsendelse / leveranse til pasienter i kliniske funksjonsområder.
Mulighet for robot for sammenstilling av ferdige endoser.
Påfyll av endoser i automat.
Manuell plukk og sammenstilling.
Fylling i transportvogner
Arbeidsbenker, hyller.
Plass for transportvogner / dosetter / skuffer
Arbeidsstasjon for bestillinger og henvendelser

Personbelastning (underlag for møblering og areal)

Personbelastning (underlag for møblering og areal)	Verdi	Spesifikasjon
Personer, normalt	1	
Brukstid, normalt	07	til 22 6 d/u
Personer, maksimalt	2	
Varig arbeidsplass	<input type="checkbox"/>	

Nærhet/sambruk

Nærhet/sambruk	Verdi	Spesifikasjon
Dør til andre rom	<input checked="" type="checkbox"/>	Arbeidsrom/lager
Sambruk med andre	<input type="checkbox"/>	
Nærhet/avstand til andre funksjoner		Farmasitun, arbeidsrom/lager *



Utforming/bygg

Vegger			Generelt for rommet		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstysliste		<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle krav til overflater	Lette å holde rene
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Inneslutningsnivå	
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Strålingskjeming	
<input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	Spesielle lydkrav	Ut
Tak/himling			Kommentar		
Verdi	Spesifikasjon		Rommet må skjermes pga støy fra sammenstillingsroboten.		
<input type="checkbox"/>	Himlingshøyde større enn 270 cm				
<input type="checkbox"/>	Takmontert utstyr				
Gulv/dekke					
Verdi	Spesifikasjon				
<input checked="" type="checkbox"/>	Se utstyslista.				
<input type="checkbox"/>	Maks nedbøying				
<input type="checkbox"/>	Antistatisk beskyttelse				
<input type="checkbox"/>	Utsparing i gulv til utstyr				

Vinduer og Dører

Dører			Vinduer		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon	
<input type="checkbox"/>	Spesielle krav til døråpning		<input type="checkbox"/>	Mulighet for å kunne åpne/lukke	
<input type="checkbox"/>	Glass i dør		<input type="checkbox"/>	Blending	
<input type="checkbox"/>	Skyvedør				
<input checked="" type="checkbox"/>	Beskyttelse				
<input type="checkbox"/>	Adgangskontroll				
<input type="checkbox"/>	Automatisk døråpner				
<input type="checkbox"/>	Skal døren kunne stå åpen				
<input type="checkbox"/>	Forrigling				
Kommentar					
Det skal være adgangskontroll inn til farmasitunet, men ikke behov for adgangskontroll internt mellom rommene					

Elkraft

Strømforsyning				Belysning		
Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon		
<input checked="" type="checkbox"/>	Normalkraft		<input checked="" type="checkbox"/>	Krav til styring av lys	Bevegelsesstyrt	
	1-fase stikk, 230V	6 16A 0 25A	<input type="checkbox"/>	Lysdemping		
	3-fase stikk, 400V	0 16A 0 32A 0 63A	<input type="checkbox"/>	Nattlys		
	3-fase fast, 400V	0 16A 0 32A 0 63A	<input type="checkbox"/>	Styring av innvendig blending		
	3-fase fast, 400V	0 125A 0 160A 0 250A	<input type="checkbox"/>	Overstyring av utvendig		
<input type="checkbox"/>	Reservekraft		<input type="checkbox"/>	solavskjerming		
<input checked="" type="checkbox"/>	Avbruddsfri kraft		<input type="checkbox"/>	Spesielle krav		
	1-fase stikk, 230V 3	0 16A 0 25A	Sikkerhet			
	3-fase stikk, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A	<input type="checkbox"/>	Medisinsk område		
	3-fase fast, 400V 3	0 16A 0 32A 0 63A	<input type="checkbox"/>	Ledende gulv - ESD		
	3-fase fast, 400V 3	0 125A 0 160A 0 250A	Kommentar			
<input type="checkbox"/>	Annen forsyning		Tilpasses utstyr			
Romkontroll - fylles ut av PG						
<input type="checkbox"/>	Lysstyringskode					



IKT

Datanettverk			Lyd og bilde		
	Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon
IKT uttak (telefon, data, TV, MTU etc.)	4		Telefonapparat	0	
			Høytalende samtaleanlegg mellom rom	<input type="checkbox"/>	
			Teleslynge/hjelp for hørselsheemede	<input type="checkbox"/>	
			Taleforsterkning	<input type="checkbox"/>	
			Programlyd/lydavspilling	<input type="checkbox"/>	
			Styresystem for AV-anlegg	<input type="checkbox"/>	
			Spesielle lyd/bildebehov	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		

Kommunikasjon og overvåking		
	Verdi	Spesifikasjon
Pasientsignalanlegg	<input type="checkbox"/>	
Tilkalling av internt HLR team	<input type="checkbox"/>	
Opptattsignal	<input type="checkbox"/>	
Ur	<input checked="" type="checkbox"/>	1 Med sekundviser
Lyssignal - utstyr i bruk	<input type="checkbox"/>	

Automasjon og sikkerhet

Sikkerhet			Kommentar
	Verdi	Spesifikasjon	
Kameraovervåking	<input type="checkbox"/>		
Overfall-/ransalarm	<input checked="" type="checkbox"/> *	Posisjonsender *	
Objektsikring	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, person	<input type="checkbox"/>		
Automasjon			
	Verdi	Spesifikasjon	
Deteksjon, CO2	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, gass	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, temperatur	<input checked="" type="checkbox"/>	Romtemperatur	
Deteksjon, trykk	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, fuktighet	<input type="checkbox"/>		
Deteksjon, spesifiser	<input type="checkbox"/>		

Vann og sanitær

Våtrom			Sanitær		
	Verdi	Spesifikasjon		Verdi	Spesifikasjon
Våtrom	<input type="checkbox"/>		Håndvask	<input checked="" type="checkbox"/>	
			Kirurgisk vask	<input type="checkbox"/>	
			Toalett	<input type="checkbox"/>	
			Dusj	<input type="checkbox"/>	
			Øyedusj	<input type="checkbox"/>	
			Nøddusj	<input type="checkbox"/>	
			Kum på vegg	<input type="checkbox"/>	
			Kum i benk	<input type="checkbox"/>	
			Annet	<input type="checkbox"/>	
			Kommentar		
Vannforsyning utover sanitær					
	Verdi	Spesifikasjon			
Tilkobling kaldt vann	<input type="checkbox"/>				
Tilkobling varmt vann	<input type="checkbox"/>				
Tilkobling rensset vann	<input type="checkbox"/>				
Annet	<input type="checkbox"/>				
Avløp					
	Verdi	Spesifikasjon			
Avløp i gulv	<input type="checkbox"/>				
Rensekrav til avløp	<input type="checkbox"/>				
Avløp fra teknisk utstyr	<input type="checkbox"/>				



Varme, ventilasjon og inneklima

Varme, kjøling, luftfuktighet		Verdi	Spesifikasjon		Avtrekk, sug		Verdi	Spesifikasjon	
Spesiell romtemperatur	<input checked="" type="checkbox"/>		Min 18	Maks 25	Avtrekksskap	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av temperatur	<input type="checkbox"/>				Sikkeretskabinett	<input type="checkbox"/>			
Særskilt varmeavgivende utstyr	<input checked="" type="checkbox"/>		Sammenstillingsrobot		Nærvassug/punktavsug	<input type="checkbox"/>			
Luftfuktighet	<input type="checkbox"/>				Avtrekkshette	<input type="checkbox"/>			
					Kjemikalieskap	<input type="checkbox"/>			
Ventilasjon		Verdi	Spesifikasjon		Fraluft fra teknisk utstyr		Verdi	Spesifikasjon	
Gj.snitt ant pers i rommet over 2 timer		2			Avtrekk, diatermi	<input type="checkbox"/>			
Lokal regulering av ventilasjon	<input type="checkbox"/>				Avtrekk, laser	<input type="checkbox"/>			
Spesielle krav til trykk	<input type="checkbox"/>				Avtrekk, lystgass	<input type="checkbox"/>			
Krav til renhet	<input type="checkbox"/>				Annet utsug	<input type="checkbox"/>			
Romkontroll - fylles ut av RIE/RIV		Verdi	Spesifikasjon		Spesialsystemer		Verdi	Spesifikasjon	
Romkontrollkoder	<input type="checkbox"/>				Rørpoststasjon	<input type="checkbox"/>			
Spesielle krav til lufttrykk	<input type="checkbox"/>				Sentralstøvsuger	<input type="checkbox"/>			
Kategori i klimatabell	<input type="checkbox"/>				Avfallssug	<input type="checkbox"/>			
					Tøysug	<input type="checkbox"/>			
					Evakueringskanal (quench-rør)	<input type="checkbox"/>			
					Kommentar				

Gasser

Inn til rommet		Verdi	Spesifikasjon		Ut fra rommet		Verdi	Spesifikasjon	
Medisinsk luft, 400 kPa		0			Gassutløp fra sug	0			
Instrumentluft, (800 kPa)		1	Inflow - 0,40 m/s downflow 0,25-0,50 m/s		Kommentar				
					EN 12469 Standard . Inflow ± 10%				
Teknisk trykkluft		1							
Oksygen		0							
Lystgass		0							
CO2		0							
Argon		0							
Nitrogen		0							
Flytende nitrogen		0							
Propan		0							
Hydrogen		0							
Andre gasser		0							

HMS

Avfall		Verdi	Spesifikasjon		Rengjøring		Verdi	Spesifikasjon	
Spesialbehandling av avfall	<input type="checkbox"/>				Rengjøringshyppighet	<input type="checkbox"/>			
Rengjøring		Verdi	Spesifikasjon		Rengjøring		Verdi	Spesifikasjon	
Spesielle rengjøringsmidler	<input type="checkbox"/>								
Spesielle rengjøringsmetoder	<input type="checkbox"/>								
Kommentar									